


Для восстановления эксплуатационных показателей кровельного покрытия жилого дома № 7Б по ул.Дзержинского в г.Находке Приморского края, **необходимо проведение капитального ремонта**, включающего в себя:

- восстановление кирпичной кладки вентиляционных шахт;
- устройство водонепроницаемых козырьков над вентиляционными шахтами;
- полную замену кровельного покрытия (в том числе устройство кровельного покрытия поверх парапетов);
- новое устройство всех мест примыканий.

В ходе проведения экспертного исследования установлено, что **для устранения причин образования дефектов внутренней отделки** в помещениях квартир и лестничной клетке, расположенных на верхнем этаже жилого дома № 7Б по ул.Дзержинского в г.Находке Приморского края **необходимо проведение капитального ремонта кровли дома**, по причине значительного износа рулонного кровельного покрытия, который равен 65%, длительного срока службы без проведения капитального ремонта и неэффективности проведения текущего ремонта.

Эксперт



Е.Э. Торкунова