- ремонт стяжки с целью восстановления уклона кровли к водоприемным воронкам;
- полную замену кровельного покрытия (в том числе устройство кровельного покрытия на шахтах выхода на кровлю, вентиляционных шахтах и парапетах);
- новое устройство всех мест примыканий.

Скатная кровля из асбестоцементных листов

- замена покрытия фронтонов.

В ходе проведения экспертного исследования установлено, что **для устранения причин образования дефектов внутренней отделки** в помещениях квартир и лестничных клетках, расположенных на верхних этажах жилого дома № 45 по ул.Постышева в г.Находке Приморского края **необходимо проведение капитального ремонта кровли дома,** по причине значительного износа рулонного кровельного покрытия, который равен 65%, наличия дефектов во фронтонах скатных участков крыши, длительного срока службы без проведения капитального ремонта и неэффективности проведения текущего ремонта.

Эксперт Е.Э. Торкунова